# 河川用根入れブロック兼用基礎ブロック

# eベース


NETIS 登録番号 SK-060001 -A

特長


- 1 根入れブロックを兼用した基礎ブロックであるため施工期間が大 幅に短縮でき、経済的です。
- **2 水替工が削減**でき、完全なドライ施工でなくても据付できます。
- 3 仮締め切り期間が短く濁水の処理問題を回避し、河川の生態環境 のダメージが少なくなります。
- 4 従来工法に比べて、地盤支持力の大幅な低減が可能です。



護岸基礎と根入れブロックを兼用した基礎ブロック




e-ベース断面図



従来断面図 急勾配 基準図面 天端コンクリート 胴込コンクリート 裏込材 基礎コンクリート

e-ベース断面図



ザ・ウォールⅡ

フラット

NPウォール

ガーディアンⅡ

ハーデン ロック

間知ブロック

テラグリーン

グリーンエコ

小口止

ブロック

基礎ブロック

eベース

縦締用ボックス カルバート

ジョイントボックス カルバート

FX側溝

FX可変側溝

大型FX 可変側溝

FR構断側溝

**RV-OTU** 

エプロン ブロック

U形側溝

L形側溝

雨水桝

歩車道境界 ブロック

地先境界 ブロック

縁石

ベンチ フリューム

大型 フリューム

SRフェンス

自在R 連続基礎

RS基礎

積ガード

フィールド ボックス

組立桝

外フラット式 集水桝

HC床版

家のねっこ 工法

ガーデン ウォール

ザ・ウォールⅡ

フラット ウォールⅡ

NPウォール

ガーディアンⅡ

ハーデン ロック

間知ブロック

テラグリーン

グリーンエコ

**小口止** ブロック

基礎ブロック

### eベース

縦締用ボックス カルバート

ジョイントボックス カルバート

FX側溝

FX可変側溝

大型FX 可変側溝

FR構断側盪

IGU

**RV-OTU** 

エプロン ブロック

U形側溝

L形側溝

雨水桝 歩車道境界 ブロック

地先境界 ブロック

縁石

ベンチ フリューム

大型 フリューム

SRフェンス 連続基礎

RS基礎

積ガード

フィールド ボックス

組立桝

外フラット式 集水桝


HC床版


家のねっこ 工法


ガーデン ウォール

製品図


急・緩勾配対応 基礎ブロック  $(1:0.5\sim3.0)$ 








急勾配対応 基礎ブロック  $(1:0.3\sim0.4)$ 







# 製品一覧

型	高さ	重量 (kg)	製品勾配	h	В	L	備考
3 5 0	1000	1789	5分	1,142	7 5 0	2,000	
		1953	3分	1,200	7 5 0	2,000	4分は3分製品を使用し 基礎砕石の厚みを変えて対応
	700	1 4 5 6	3分	900	7 5 0	2,000	
5 0 0	1000	1835	5分	1,076	7 5 0	2,000	
		1987	3分	1,156	7 5 0	2,000	4分は3分製品を使用し 基礎砕石の厚みを変えて対応
	700	1 4 9 3	3分	8 5 6	7 5 0	2,000	
2 割型	1000	1729	5分	940	7 5 0	2,000	

# 参考歩掛表

100m 当り

e ベース	世話役	特殊作業員	普通作業員	クレーン 25t	諸雑費
(個)	(人)	(人)	(人)	(日)	(%)
50.00	1.67	1.67	1.67	1.67	2.00

## 施工日数比較(100m当り)

# eベース H1000 床掘り 基礎砕石 eベース据付 1.67日 4.23日 裏込砕石工 2.56日 平均河床まで完成 河床埋め戻し 水替工短 工 -9.7日 期 短 大幅短縮 縮 350 350 eベース H1000 000 750


## ブロック設置工

100m当り数量 単位数量 単位数量労務費 100m施工日数 備 考 100m ÷ 10m × 0.167人 = 1.67日 世話役数量

### 裏込砕石工

100m当り数量 単位数量 単位数量労務費 100m施工日数 備 考 51.2m ÷ 10m × 0.5人 = 2.56日 特殊作業員数量

## 間知ブロック根入れ 1.0m



## 基礎型枠工

100m当り数量 単位数量 単位数量労務費 100m施工日数 備 考 45.2㎡ ÷ 100㎡ × 3.5人 = 1.58日 小型集制型料工型級数量(製料置離計)

10℃以上

5℃以上

7日

9日

9 H

12日

### 基礎コンクリートエ

413

100m当り数量 単位数量 単位数量労務費 100m施工日数 備 考 9.68㎡ ÷ 10㎡ × 0.91人 = 0.88日 小型構造物人力打設世話役数量

## 基礎養生工

(高炉セメントB種) 7.00日 コンクリート標準示方書

#### ブロック設置工

1111.8m<sup>2</sup> ÷ 25m<sup>2</sup> × = 4.47日 小型構造物型幹工世話役数量(製件設置撤去)

ザ・ウォールⅡ

フラット ウォール T

NPウォール

ガーディアンⅡ

ハーデン ロック

間知ブロック

テラグリーン

グリーンエコ

小口止 ブロック

基礎ブロック

eベース

縦締用ボックス カルパート

ジョイントボックス カルパート

FX側溝

FX可変側溝

大型FX 可変側溝

FR横断側溝

IGU

RV-OTU

エプロン ブロック

U形側溝

L形側溝

雨水桝

歩車道境界

少年担境界 ブロック

地先境界 ブロック

縁石

ベンチ フリューム

大型 フリューム

SRフェンス

自在R 連続基礎

RS基礎

積ガード

フィールド

フィールド ボックス

組立桝

外フラット式 集水桝

HC床版

家のねっこ 工法

ガーデン ウォール